

Stavební rozpočet

Název stavby:	Areál Vazačka - Nový sklad mramoru	Doba výstavby:	Objednatel:	Miroslav Landa
Druh stavby a účel:	Rekonstrukce pro truhlářskou výrobu a sklady	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Bělá pod Bezdězem	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing. Petr Ducháček

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství
		12	Odkopávky a prokopávky		
1		121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	80,00
		13	Hloubené vykopávky		
2		131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	2,00
3		132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	24,00
		16	Přemístění výkopku		
10		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	26,00
		17	Konstrukce ze zemin		
15		171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	6,00
16		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	4,00
		27	Základy		
17		271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného	m3	6,00
18		273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	2,74
21		274321411R00	Železobeton základových pasů B 30(C 25/30)	m3	48,00
22		274321411R00	Železobeton základových desek B 30(C 25/30)	m3	92,00
23		274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	120,00
25		274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	120,00
27		274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,26
		31	Zdi podpěrné a volné		
32		311238113R00	Zdivo VAPIS KS QUADRO tl. 24 cm	m2	176,00
41		317321411R00	Železobeton průvlaků B 30 (C 25/30)	m3	14,00
42		317351101R00	Bednění průvlaků - zřízení	m2	46,00
43		317351102R00	Bednění průvlaků - odstranění	m2	46,00
44		317361821R00	Výztuž průvlaků a říms z betonářské oceli 10505	t	0,80
45		317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,47
		33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky		
47		330321410R00	Železobeton sloupů a pilířů B 30 (C 25/30)	m3	5,00
48		331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	22,00
49		331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	22,00
50		331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	0,34
		41	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)		
45		317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22-34	t	16,80
		61	Úprava povrchů vnitřní		
78		612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, sádrovápenná, hladká	m2	180,00

Stavební rozpočet

62	Úprava povrchů vnější			
81	622421401RT5	Fasádní systém MAXIT	m2	180,00
83	622473186R00	Příplatek za rohovník vnější i vnitřních omítek.omítek ze su m		190,00
63	Podlahy, podlahové konstrukce			
84	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 15 (C 16/20)	m3	34,60
85	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	34,60
86	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,95
87	632415140RT1	Beton drátkový samonivelační ručně tl. 80 mm	m3	23,00
89	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm	m2	290,00
64	Osazování výplní otvorů			
91	642942111RT2	Osazení vrat ocelových, pl. do 25 m2	kus	1,00
711	Izolace proti vodě			
97	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	290,00
99	711141559RZ4	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	290,00
762	Konstrukce tesařské			
115	762.02VD	Bednění střechy z OSB desek 25mm	m2	330,84
116	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	240,00
117	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	186,00
118	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	165,00
122	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	15,99
123	762841210R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná	m2	210,00
124	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1,00
783	Nátěry			
167	783726500R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Tollens 2x lak	m2	290,00
168	783782103RT2	Nátěr tesařských konstrukcí prostředkem CF 3 x	m2	580,00
784	Malby			
169	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	420,00
170	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	420,00
94	Lešení a stavební výtahy			
172	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	420,00
173	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	420,00
174	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	420,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			
175	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	616,32
H01	Budovy občanské výstavby			
176	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	86,00